

LIFT- Mučnjak d.o.o.
montaža i održavanje dizala i
invalidskih podiznih platformi
Hamiči 13
Zagreb
HR-10040
e-mail t.mucnjak@lift-mucnjak.hr
Mobitel 098 90 68 456

ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.
Planinska 15
10000 Zagreb

n/r Domagoj Putak Ivić



PREDMET: Ponuda za izvođenje radova na dizalima br. 29-12-24

OPIS RADOVA

1. TERETNO DIZALO 5000 kg nosivosti

- Demontaža postojeće te nabava i montaža nove grupe upravljanja, visećeg kabla te kutije servisne vožnje
- Grupa upravljanja LC100 sa pripremom za frekventnu regulaciju ADL300B 30kW s povratnom vezom, bez RP, simplex, sabirno u glavnu stanicu, napon sigurnosnog niza 220VAC, napon kočnice 220VDC, interface za spajanje vanjskih poziva do 8kom, izrađeno u ormaru 1000x1000mm RAL7032, indikacija stanice i povratno upravljanje na krilu ormara, izrađeno prema EN81-1/2.
- Priključna kutija na kabini - CAN veza s grupom upravljanja
- Priključna kutija na kabini sa kutijom servisne vožnje L=3m
- Upravljanje za kabinska vrata Automatska VVVF
- Izmjena vrata kabine i voznog okna
- Viseći kabel ožičen konektorima L=35m
 - Adapter za enkoder
 - Enkoder za dizalo digitalni, KUBLER KIS40 5V/1024
- Elementi za kopiranje prema tehničkom zahtjevu KUBLER BASE LEB02 sa trakom
- Parametriranje i puštanje u rad
- Čišćenje te odvoz demontirane opreme

2. TERETNO DIZALO 3000 kg nosivosti

- Demontaža postojeće te nabava i montaža nove grupe upravljanja, visećeg kabla te kutije servisne vožnje
- Grupa upravljanja LC100 sa frekventnom regulacijom ADL300B 18,5kW s povratnom vezom, bez RP, simplex, sabirno u glavnu stanicu, napon sigurnosnog niza 220VAC, napon kočnice 220VDC, interface za spajanje vanjskih poziva do 8kom, izrađeno u ormaru 1000x1000mm RAL7032, indikacija stanice i povratno upravljanje na krilu ormara, izrađeno prema EN81-1/2.
- Priključna kutija na kabini - CAN veza s grupom upravljanja
- Priključna kutija na kabini sa kutijom servisne vožnje L=3m
- Upravljanje vrata Automatska VVVF
- Viseći kabel ožičen konektorima L=40m
 - Adapter za enkoder

- Enkoder za dizalo digitalni, KUBLER KIS40 5V/1024
- Elementi za kopiranje prema tehničkom zahtjevu KUBLER BASE LEB02 sa trakom
- Parametriranje i puštanje u rad
- Čišćenje te odvoz demontirane opreme

3. OSOBNO DIZALO istok 450 kg nosivosti

- Demontaža postojeće te nabava i montaža nove grupe upravljanja, visećeg kabla te kutije servisne vožnje
- Grupa upravljanja LC100 sa frekventnom regulacijom ADL300B 7,5kW s povratnom vezom, bez RP, simplex, sabirno u glavnu stanicu, napon sigurnosnog niza 220VAC, napon kočnice 220VDC, interface za spajanje vanjskih poziva do 8kom, izrađeno u ormaru 1000x1000mm RAL7032, indikacija stanice i povratno upravljanje na krilu ormara, izrađeno prema EN81-1/2.
- Priključna kutija na kabini - CAN veza s grupom upravljanja
Priključna kutija na kabini sa kutijom servisne vožnje L=3m
Upravljanje vrata Automatska VVVF
- Viseći kabel ožičen konektorima L=35m
- Elementi za kopiranje prema tehničkom zahtjevu KUBLER BASE LEB02 sa trakom
- Parametriranje i puštanje u rad
- Čišćenje te odvoz demontirane opreme

4. OSOBNO DIZALO zapad 450 kg nosivosti

- Demontaža postojeće te nabava i montaža nove grupe upravljanja, visećeg kabla te kutije servisne vožnje
- Grupa upravljanja LC100 sa frekventnom regulacijom ADL300B 30kW s povratnom vezom, bez RP, simplex, sabirno u glavnu stanicu, napon sigurnosnog niza 220VAC, napon kočnice 220VDC, interface za spajanje vanjskih poziva do 8kom, izrađeno u ormaru 1000x1000mm RAL7032, indikacija stanice i povratno upravljanje na krilu ormara, izrađeno prema EN81-1/2.
- Priključna kutija na kabini - CAN veza s grupom upravljanja
Priključna kutija na kabini sa kutijom servisne vožnje L=3m
Upravljanje vrata Automatska VVVF
- Viseći kabel ožičen konektorima L=40m
- Elementi za kopiranje prema tehničkom zahtjevu KUBLER BASE LEB02 sa trakom
- Parametriranje i puštanje u rad
- Čišćenje te odvoz demontirane opreme

UKUPNO: 1+2+3+4 = 79.067,00 EUR

U Zagrebu 29.12.2024.

S poštovanjem!

LIFT-Mučnjak d.o.o.
Tihomir Mučnjak dir.
LIFT-MUČNJAK d.o.o.
Z A G R E B

